

## Comune di Brienza.

Progetto e Stato estimativo de lavori occorrenti per la costruzione di un pubblico fonte nel detto comune presso il sito dell'antica fontana detta della Terra - ciò per incarico ricevuto dalla Giunta municipale, e comunicato mi da quel Sindaco in data del 24 Settembre ultimo -

Il Comune di Brienza, capo luogo di mandamento del circondario di Potenza conta una popolazione di circa 5000 anime - L'abitato abbenchi per due lati è quasi lambito da fiumi, manca però di un pubblico fonte ove attingere acqua potabile per gli scarsi giornalieri bisogni - L'antica fontana se desi interrita, le sorgive disperse, e la popolazione risente precisa urgenza di acqua -

Per tali considerazioni la Giunta municipale, a preferenza di tutt'altre Opere, avendo i mezzi pronti per la spesa, risolveva costruire un modello pubblico fonte, e ne dava a me lo incarico del Progetto -

Preceduto sopra luogo, ed in unione del Sindaco, Assessori, ed altri notabili del Paese, esaminata le sorgive che copiose fluiscono nelle sponde del fosso che rasenta la dinotata antica fontana detta della Terra, e non essendovi altre fontane più prossime all'abi-

tato con simili abbondanti acque, si determinò pre-  
scegliere per tale novella costruzione il sito medesimo  
ad Oriente dell'antica fontana interrita -

Le sorgenti lunghe le sponde del detto fosso sa-  
ranno raccolte in appositi condotti praticabili i  
quali passeranno tutta l'acqua in una lunga e spa-  
ziosa fossata, la quale nel lato meridionale arime-  
rà il novello fonte, che avrà sulla stessa linea da  
un verso l'Abbeveratojo per gli animali, ed a quadro  
nel verso opposto il Lavatojo -

Sopraovante il menzionato fosso sarà chiuso con  
muro a calce, comandosi il suo corso sino al sito  
delle nuove fabbriche, e dirigendone l'andamento  
in linea dritta per altro punto -

Per rendere però sicura la nuova Opera è mestieri  
chiudere anche con muro il fosso che riduce le acque  
avanti l'antica fontana, cagione precipua del suo  
interrimento, dirigendolo dritto per entro il fondo  
del S. Gabriele Tunnelli, il quale a ciò accon-  
darsi con la condizione di farsi in fabbrica a spe-  
se dell'Amministrazione il condotto che tra-  
passa a dare l'indicato suo fondo -

Il disegno annesso contiene Pianta e Prospetto del-  
la fontana da costruirsi, e mostra più delle cose  
che la sua semplicità non disgiunta dal bello, la  
sua comodità e convenienza - Circa poi i pass

tiolasi che riflettono i diversi lavori con la cor-  
rispondente spesa, il tutto si vedrà dal seguente  
minuto e distinto

## Dettaglio di lavori -

Fabbrica di pietra me occorrente per la costruzione  
di due condotti praticabili lungo le sponde del fosso,  
ed altro al di dietro l'antica fontana, ad oggetto di  
raccogliere e condurre le diverse sorgite nella Pasca  
a descrivasi, di lunghezza i due primi pal: 200,  
l'altro pal: 25, in uno palmo 225, larghezza pal: 8, alti-  
za pal: 11 con pal: 3 di fondazione e sino all'istrado-  
so piano della volta di copertura, meno lo spico ret-  
tangolare e tenuto fra le fondazioni di lung: palmi  
225, larg: pal: 4, alta un'ita pal: 8, ed il vuoto semi-  
cilindrico della med: larghezza, corda pal: 4, vuoto  
palmi 2, restano pal: cubici - P 11228.

Il mastice per la costruzione della  
descritta volta, fa: - - - - - P 1372.

La forma di legname per la stessa  
fa pal: super: 1372, pari a canne  
3 e pal: 72: agna 60 la canna imp: - - - - - 8 = 23

Simile fabbrica per chiudere so-  
pra corrente il vano di descritti  
condotti onde non farsi penetrare

# Sommarione Valutazione dei lavori

N.ordine	Indicazione de lavori	Quantità		Prezzo		Importo		Importo	
		canne	Palmi	Ducati	Grana	Ducati	Grana	Lire	centy.
1.	Tutta la fabbrica riportata in tredici partite somma canne cubiche . . . . . n.°	32	327	32	00	1034	46	4896	35.
2.	Il Magistero delle volte e Piani fa canne cubiche in cinque partite . . . . . n.°	6	163	4	00	24	65	104	76.
3.	Tutto lo scavo del terreno con esaurimento d'acqua in quattro partite somma canne cubiche . . . . . n.°	5	956	3	00	17	86	75	90.
4.	Le cinquantuno partite riferite indalata danno lo importo di ducati . . . . .					731	67	3109	52
	Sono in uno . . . . .					1808	64	7686	53.
	Paggiuntori per spese impresse dute il cinque per cento in ducati . . . . .					90	43	384	32.
	Si ha l'ammontare totale del presente Progetto nella somma di . . . . .					1899	07	8070	85

Si noti I prezzi ritenuti pel presente Progetto, sono in parte quelli locali, ed altri fissati meriti analisi

Potenza 24 Novembre 1863.  
L'Architetto civile  
Nicola Dentice

Compenso -

Per accesso e regresso da Potenza a Brienza miglia  
40: a grana 20 a miglio sono - - - - - 8 = 00 -  
Per dimora sopra luogo onde raccogliere gli  
elementi necessari per il Progetto - - - - - 3 = 00 -  
Per la compilazione del presente Progetto ascu:  
so a ducati 1899. 07, il tre per cento sono - 56 = 97 -  
Per la Pianta e prospetto del nuovo fonte - - - - - 8 = 00 -  
Per copiatura di carte e ducati - - - - - 93 -

Sono in uno ducati - - - - - 76:90.0

Lire 326.82 -

Potenza Li Novembre 1863 -

L'Architetto civile

Nicola Dentz

159